

工程名称：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

标段名称：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

措施项目清单计价表

工程名称：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

标段：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费			
2	1.1	安全生产措施费_市建			
3	1.2	安全生产措施费_安装			
4	1.3	安全生产措施费_市安			
5	1.4	安全生产措施费_装饰			
6	2	文明施工费			
7	2.1	文明施工费_市建			
8	2.2	文明施工费_安装			
9	2.3	文明施工费_市安			
10	2.4	文明施工费_装饰			
11	3	环境保护费			
12	3.1	环境保护费_市建			
13	3.2	环境保护费_安装			
14	3.3	环境保护费_市安			
15	3.4	环境保护费_装饰			
16	4	临时设施费			
17	4.1	临时设施费_市建			
18	4.2	临时设施费_安装			
19	4.3	临时设施费_市安			
20	4.4	临时设施费_装饰			
21	5	冬雨季施工增加费			
22	5.1	冬雨季施工增加费_市建			
23	5.2	冬雨季施工增加费_安装			
24	5.3	冬雨季施工增加费_市安			
25	5.4	冬雨季施工增加费_装饰			
26	6	夜间施工增加费			
27	6.1	夜间施工增加费_市建			
28	6.2	夜间施工增加费_安装			
29	6.3	夜间施工增加费_市安			
30	6.4	夜间施工增加费_装饰			
31	7	二次搬运费			
32	7.1	二次搬运费_市建			
本页小计					—

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

标段：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
33	7.2	二次搬运费_安装			
34	7.3	二次搬运费_市安			
35	7.4	二次搬运费_装饰			
36	8	已完工程及设备保护费			
37	8.1	已完工程及设备保护费_市建			
38	8.2	已完工程及设备保护费_安装			
39	8.3	已完工程及设备保护费_市安			
40	8.4	已完工程及设备保护费_装饰			
41	9	工程定位复测费			
42	9.1	工程定位复测费_市建			
43	9.2	工程定位复测费_安装			
44	9.3	工程定位复测费_市安			
45	9.4	工程定位复测费_装饰			
46	10	脚手架费			
47	10.1	脚手架费_市建			
48	10.2	脚手架费_安装			
49	10.3	脚手架费_市安			
50	10.4	脚手架费_装饰			
51	11	垂直运输费			
52	11.1	垂直运输费_装饰			
53	12	其他大型机械进场及安拆费			
54	12.1	其他大型机械进场及安拆费_市建			
55	13	智慧工地费			
56	13.1	智慧工地费_市建			
57	13.2	智慧工地费_安装			
58	13.3	智慧工地费_市安			
59	13.4	智慧工地费_装饰			
60	12	其他大型机械进出场及安拆费			
本页小计					—

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

标段：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

第 3 页 共 3 页

合计		—
----	--	---

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

标段：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

标段：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防门安装					
1	010802004001	钢质防火门	FM甲1522钢制防火门	m2	13.2		
2	010802004002	钢质防火门	FM乙1522钢制防火门	m2	3.3		
		增设室外桥架					
3	030412003001	桥架	4-9-122:防火桥架(宽+高mm) ≤400	m	188.7		
		外墙缝隙烽火封堵					
4	030409011001	打胶	硅酮防火密封胶	m	60		
		2号吊唁厅新装排风					
5	041001007002	拆除砖石结构	16-2:黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	0.691		
6	040103003018	余方弃置	1-2-74:运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) 1-2-71:履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	m3	0.691		
7	010807003001	金属百叶窗	8-69:铝合金 百叶窗安装	m2	2.88		
8	010807004001	金属纱窗	8-72:铝合金窗纱扇安装 隐形纱扇	m2	2.88		
		火化间配电箱					
9	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	4-2-75:成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 0.5m	台	1		
		消防工程					
10	041001001001	拆除路面	破碎机破碎混凝土 混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 单价*0.4	m2	9		
11	040103003017	余方弃置	1-2-72:运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 1-2-70:履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	m3	0.486		
12	040202016007	水泥混凝土	2-3-49:水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 18 换为【预拌混凝土 C30】 2-3-56:水泥混凝土养生 塑料膜养护 2-3-57:水泥混凝土路面 防滑条	m2	9		
13	040202010001	场渣	2-2-28:场渣摊铺 厚度(cm) 20 实际厚度(cm):15	m2	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

标段：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	040101002013	挖沟槽土方	1-1-13:人工挖沟、槽土方 三类土 深度(m以内) 2 人工*1.5 1-1-230:反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	m3	182.204		
15	040103002005	一般回填方	1-1-325:机械填土夯实槽、坑	m3	177.096		
16	040103003016	余方弃置	1-1-307:自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内)	m3	5.108		
17	030901012001	消防水泵接合器	9-1-97:消防水泵接合器 地上式 DN100	套	2		
18	030901011001	室外消火栓	9-1-90:室外地上式消火栓 公称直径100(mm) 干管安装	套	4		
19	030910003001	超细干粉灭火装置	9-2-9:气体灭火系统 钢制管件(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	套	2		
20	031001006001	不锈钢管	10-1-28:给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 100	m	650.73		
		给水工程					
21	031001008001	塑料管	10-1-263:室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	m	491.38		
22	040501012002	顶管	5-1-439:水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300mm 5-1-442:水平导向钻进 扩孔(mm以内) DN100 5-1-448:水平导向钻进 回拖布管(mm以内) DN100	m	140		
23	040504001001	砌筑井	5-3-1:砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深(m) 1.20 井深(m) 1.45	座	2		
24	031002011002	水表	10-5-354:倒流防止器组成安装(法兰连接带水表) 公称直径(mm) 100	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

标段：东乡区殡葬服务中心消防改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040101002004	挖沟槽土方	1-1-13:人工挖沟、槽土方 三类土 深度(m以内) 2 人工*1.5 1-1-230:反铲挖掘机(斗容量1.0m³)不装车 三类土	m³	137.586		
26	040103002001	一般回填方	1-1-325:机械填土夯实 槽、坑	m³	133.729		
27	040103003015	余方弃置	1-1-307:自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内)	m³	3.857		
		应急照明改造					
28	030413001001	普通灯具	4-14-154:标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	26		
29	030413002001	装饰灯	4-14-156:标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	26		
30	040804002001	配线	4-13-5:管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm²) ≤2.5	m	1383.4		
31	030412001001	配管	4-12-2:套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径(mm) 20	m	461		
		更换灭火器					
32	030910001001	灭火器	9-1-99:灭火器安装 手提式	具	50		
本页小计							
合 计							