工程名称：东乡中医院住院部

标段名称：东乡中医院住院部

概算价

概算价（小写）：959003.27

（大写）：玖拾伍万玖仟零叁元贰角柒分

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　　标　　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额 （元）
1	分部分项工程费合计	849575.7
1.1	单项工程	849575.7
1.1.1	东乡中医院住院部	849575.7
2	措施项目费合计	30243.81
2.1	安全生产措施费	12729.79
3	其他项目费合计	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	79183.76
6	工程总造价	959003.27

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					849575.7
		东乡中医院住院部					849575.7
		装修					417430.63
1	011610002002	金属门窗拆除	1.拆除门窗 2.建筑垃圾楼层搬运 3.建筑垃圾清理	樘	37	143.71	5317.27
2	011601001001	砖砌体拆除	1.砖砌体拆除	m3	2.874	74.67	214.6
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.拆除扶手	m	17.125	13.12	224.68
4	010802003001	钢质防火门	1.甲级防火门安装	樘	9	2794.93	25154.37
5	010802003002	钢质防火门	1.乙级防火门安装	樘	20	1831.08	36621.6
6	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.新做乙级防火窗	樘	9	2603.37	23430.33
7	010802001001	金属(塑钢）门	1.M1523门改外开安装	樘	1	361.97	361.97
8	060212011001	台阶砌筑	1.砖砌踏步 2.水泥砂浆找平	m3	5.528	596.94	3299.88
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.铝合金扶手	m	3.08	421.98	1299.7
10	011503005001	金属靠墙扶手	1.金属靠墙扶手	m	1.47	146.18	214.88
11	010503005001	过梁	1.门过梁	m3	1.205	543.99	655.51
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤10	t	0.363	4269.52	1549.84
13	010507007001	其他构件	1.水泥浇筑200mm高挡水门槛	m3	0.02	676.34	13.53
14	011207001001	挡鼠板	1.300mm高挡鼠板	m2	0.6	90.6	54.36
15	010402001001	砌块墙	1.新砌加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm	m3	18.98	387.6	7356.65
16	010402001002	砌块墙	1.幕墙封窗新砌加气混凝土砌块墙　墙厚≤150mm	m3	35.705	388.09	13856.75
本页小计							119625.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011201001001	墙面一般抹灰	1.新砌墙面一般抹灰	m2	588.096	38.86	22853.41
18	011406003001	满刮腻子	1.新砌墙面刷无机涂料	m2	588.09	23.72	13949.49
19	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除部分石膏板吊顶	m2	330	7.95	2623.5
20	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除部分铝扣板吊顶	m2	90	8.79	791.1
21	011302001001	吊顶天棚	1.部分铝扣板重装	m2	90	92.76	8348.4
22	011302001002	吊顶天棚	1.部分石膏板重装	m2	330	26.02	8586.6
23	01B001	吊顶拆除后修复材料和人工费	1.部分吊顶拆除后有破损的地方需要重新整改，需要材料和人工费	项	1	7600	7600
24	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1.钢结构金属面薄型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 0.5h、3mm	m2	356.8	25.49	9094.83
25	010606008001	室外钢梯	1.室外钢楼梯踏步式制作安装	t	11.78	12741.45	150094.28
26	050101006001	清除草皮	1.室外消防登高面清除草皮	m2	130	4.74	616.2
27	010101001001	平整场地	1.原土夯实	m2	130	1.2	156
28	040303001001	场地硬化	1.消防救援场地硬化200mm厚C30混凝土	m3	26	457.36	11891.36
29	011702001001	基础	1.复合模板	m2	9.2	37.69	346.75
30	010515001002	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤18	t	3.16	4193.81	13252.44
31	040205006002	标识	1.消防登高救援场地标识	m2	130	34.05	4426.5
本页小计							254630.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010103002001	拆除废渣外运	1.建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000	m3	18.374	94.62	1738.55
33	041001009001	拆除井	1.现状砖砌雨水口人工拆除	座	1	108.64	108.64
34	040601020001	其他现浇混凝土构件	1.雨水口C25砼回填	m3	0.53	708.25	375.37
35	040504003001	成品井	1.新建预制混凝土装配式雨水口	座	1	474.91	474.91
36	040501005001	塑料管	1.DN200雨水口连接管(HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m2)	m	26	210.63	5476.38
37	01B003	防火安全鉴定	1.防火安全鉴定费用	项	1	35000	35000
		喷淋系统					78571.88
38	011612001002	管道拆除	钢管拆除(mm) Φ50以内	m	31.8	3.93	124.97
39	030901001018	水喷淋钢管25	1.安装部位:室内安装 2.材质、规格:DN25镀锌钢管 3.连接形式:丝接	m	379.3	39.49	14978.56
40	030901003002	水喷淋(雾）喷头-拆除	1.原喷头拆除	个	780	10.73	8369.4
41	030901003003	水喷淋(雾）喷头	1.新做快速响应喷头	个	906	45.04	40806.24
42	031002001007	管道支架	1.喷淋管道支架	kg	238.57	23.14	5520.51
43	030909001002	水灭火控制装置调试	1.自动喷水灭火系统调试	点	3	299.64	898.92
44	030901008001	末端试水装置-拆除	末端试水装置拆除	套	3	74.83	224.49
45	030901008002	末端试水装置	末端试水装置拆除后重装	套	3	124.31	372.93
46	031002001009	抗震支架	1.材质:型钢 2.管架形式:吊装	套	3	189.41	568.23
本页小计							115038.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	031002001010	抗震支架	1.材质:型钢 2.管架形式:吊装	套	3	153.32	459.96
48	031002001011	抗震支架	1.材质:型钢 2.管架形式:吊装	套	6	113.75	682.5
49	031401001001	脚手架		项	1	5565.17	5565.17
		消火栓系统					76043.55
50	030901013002	干粉灭火器安装	1.形式:手提式 2.规格、型号:ABC5KG	具	78	74.47	5808.66
51	031001001001	镀锌钢管	1.给水管DN25	m	76.5	44.14	3376.71
52	030901010001	室内消火栓	1.避难间消防软管卷盘	套	6	454.5	2727
53	031003001001	螺纹阀门	1.闸阀DN25	个	12	43.23	518.76
54	031003001002	螺纹阀门	1.止回阀DN25	个	6	46.99	281.94
55	031002001008	管道支架	1.管道支架	kg	13.6	23.14	314.7
56	030905002002	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试	点	33	214.1	7065.3
57	030901010002	室内消火栓栓头-拆除	1.原消火栓栓头拆除	套	27	81.93	2212.11
58	030901010003	室内消火栓栓头	1.新增减压稳压栓口	套	27	156.51	4225.77
59	011615001001	开孔（打洞）	1.开孔洞	个	12	25.6	307.2
60	080807013004	孔洞修补	1.孔洞修补	处	12	32	384
61	030109001001	消火栓稳压泵-拆除	1.名称：原消火栓喷淋稳压泵拆除	台	4	968.11	3872.44
62	030109001002	消火栓稳压泵	1.名称：消火栓稳压泵 2.型号：Q=25L/S，H=90M	台	2	3850.59	7701.18
63	030109001003	喷淋稳压泵	1.名称：喷淋稳压泵 2.型号：Q=25L/S，H=90M	台	2	3850.59	7701.18
64	031006015001	水箱	1.新增高位消防水箱4*4*2m	台	1	25263.54	25263.54
本页小计							78468.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	080903008001	重复显示器	1.屋顶水箱远传液位显示装置	台	1	1664.7	1664.7
66	030817006001	水位计安装	1.液位计	组	1	87.5	87.5
67	030901002001	水喷淋钢管	1.溢流管	m	3.2	91.79	293.73
68	030901002002	水喷淋钢管	1.放空管	m	1.5	91.79	137.69
69	031208002001	其他管道绝热	1.保温棉包裹外露管道 管道（厚度mm）DN125mm以下 40mm	m3	1.323	1026.76	1358.4
70	030905003002	防火控制装置调试	1.消防水泵联动调试	个	4	185.26	741.04
		应急照明系统					98727.56
71	011613001001	灯具拆除	灯具拆除	套	6	5.7	34.2
72	011613001002	灯具拆除	灯具拆除	套	82	5.39	441.98
73	030412004010	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.型号：6w 3.安装方式：吸顶式	套	114	91.44	10424.16
74	030412004015	装饰灯	1.名称：应急照明灯 2.型号：6w 3.安装方式：墙壁式	套	97	87.12	8450.64
75	030412004011	装饰灯	1.名称：室外防水应急照明灯 2.型号：6w 3.安装方式：墙壁式	套	5	90.82	454.1
76	030412004012	装饰灯	1.名称：疏散指示灯 2.型号：1W 3.安装方式：墙壁式	套	43	70.09	3013.87
77	030412004016	装饰灯	1.名称：疏散指示灯 2.型号：1W 3.安装方式：吊杆式	套	5	70.41	352.05
本页小计							27454.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030412004013	装饰灯	1.名称：安全疏散出口指示灯 2.型号：1W 3.安装方式：墙壁式	套	43	70.09	3013.87
79	030412004014	装饰灯	1.名称：楼层显示灯 2.型号：1W 3.安装方式：墙壁式	套	15	70.09	1051.35
80	030412004017	装饰灯	1.名称：消控室标志灯 2.型号：1W 3.安装方式：墙壁式	套	2	70.09	140.18
81	030412005001	荧光灯	1.名称：备用照明灯 2.安装方式：吸顶式	套	24	80.46	1931.04
82	040801029001	照明开关	1.名称：照明开关	个	11	16.51	181.61
83	030411006005	接线盒	1.名称：铁质接线盒 2.型号：86型 3.用途：应急照明系统	个	359	9.98	3582.82
84	030411004020	配线	1.名称：电源线 2.型号：WDZBN-RYS-2x2.5mm2	m	2386.8	8.36	19953.65
85	030411004034	配线	1.名称：电源线 2.型号：WDZBN-BYJ-3x2.5mm2	m	359.34	12.57	4516.9
86	030411001011	配管	1.名称：SC管 2.型号：Φ20*1.3mm 3.用途：应急照明系统	m	2486.16	13.73	34134.98
本页小计							68506.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030404017010	配电箱	1.名称：应急照明集中电源箱	台	4	1462.19	5848.76
88	030503007002	调试	1.送配电调试	系统	4	300.35	1201.4
		火灾报警系统					178020.65
89	030904001001	点型探测器（烟感）	1.名称:点型探测器安装 感烟	个	172	85.08	14633.76
90	030904007004	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 1.安装:吸顶	个	3	96.64	289.92
91	030904007003	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 1.安装:壁装	个	80	85.53	6842.4
92	030904006001	消防报警电话分机	1.名称:消防报警电话	部	10	117.93	1179.3
93	030904008020	短路隔离器	1.名称:短路隔离器	个	7	264.52	1851.64
94	030904008021	输入模块	1.名称：输入模块	个	2	268.06	536.12
95	030904008022	输入输出模块	1.名称:输入输出模块	个	1	328.69	328.69
96	030411006008	接线盒	1.名称：暗装接线盒	个	265	9.74	2581.1
97	030904008015	短路隔离器-拆除	1.名称:原短路隔离器拆除	个	1	237.97	237.97
98	030904006002	消防报警电话分机-拆除	1.名称:原消防报警电话拆除	部	1	35.19	35.19
99	030904008016	输入模块-拆除	1.名称：原输入模块拆除	个	2	237.97	475.94
100	030904008017	输入输出模块-拆除	1.名称:原输入输出模块拆除	个	1	288.87	288.87
101	030404032001	端子箱-拆除	1.名称：原有端子箱拆除	台	1	229.57	229.57
102	030404017024	稳压泵控制柜-拆除	1.名称：原稳压泵控制柜拆除	台	1	227.9	227.9
103	030404017026	风机配电箱-拆除	1.名称：风机配电箱拆除	台	2	227.9	455.8
104	030404032002	端子箱	1.名称：端子箱	台	1	464.16	464.16
本页小计							37708.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	030404017025	配电箱	1.名称：新增稳压泵控制柜	台	1	6258.94	6258.94
106	030404017027	配电箱	1.名称：新增风机配电箱	台	2	3491.76	6983.52
107	030905001003	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试	系统	1	20564.88	20564.88
108	030411004028	配线	1.名称：信号线 2.型号：WDZBN-RYS-2X1.5mm2 3.用途：火灾自动报警系统	m	755.74	5.49	4149.01
109	030411004029	配线	1.名称：电源线 2.型号：WDZBN-BYJ-2*2.5mm2 3.用途：火灾自动报警系统	m	31.12	10.58	329.25
110	030411004030	配线	1.名称：广播线 2.型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3.用途：火灾自动报警系统	m	600.51	5.49	3296.8
111	030411004031	配线	1.名称：电话线 2.型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3.用途：火灾自动报警系统	m	326.85	5.49	1794.41
112	030411001017	配管	1.名称：SC管 2.型号：Φ20*1.3mm 3.用途：火灾报警系统	m	1555.28	13.73	21353.99
113	030402008001	电压传感器	1.名称：电压传感器	台	2	964.13	1928.26
本页小计							66659.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	030904008023	电气火灾监控模块	1.剩余电流式电气火灾监控模块	个	2	367.22	734.44
115	030411004036	配线	1.名称：信号线 2.型号：WDZBN-RVS-2x2.5mm2 3.用途：电气火灾监控系统	m	50	7.45	372.5
116	030411004035	配线	1.名称：信号线 2.型号：WDZBN-RVS-2x1.5mm2 3.用途：电源火灾监控系统	m	50	5.04	252
117	030411004037	配线	1.名称：电源线 2.型号：WDZBN-BYJ-2*2.5mm2 3.用途：电源火灾监控系统	m	50	15.48	774
118	030411001023	配管	1.名称：SC管 2.型号：Φ20*1.3mm 3.用途：电气火灾监控系统	m	50	13.73	686.5
119	030411001024	配管	1.名称：SC管 2.型号：Φ25*1.3mm 3.用途：电源火灾监控系统	m	50	21.08	1054
120	030411006010	接线盒	1.名称：铁质接线盒 2.型号：86型	个	4	9.67	38.68
121	030904008019	常闭双门一体式门磁开关	1.名称：常闭双门一体式门磁开关	个	27	315.97	8531.19
本页小计							12443.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	030411004033	配线	1.名称：信号线 2.型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm2 3.用途：防火门监控系统	m	641.73	5.49	3523.1
123	030411001019	配管	1.名称：SC管 2.型号：Φ20*1.3mm 3.用途：防火门监控系统	m	597.3	13.73	8200.93
124	030411006009	接线盒	1.名称：铁质接线盒 2.型号：86型	个	27	9.67	261.09
125	030408001001	电力电缆	1.电缆：WDZBN-YJY-5*6	m	85.2	48.08	4096.42
126	030408001003	电力电缆	1.电缆：FS-YJV-4*4	m	22	25.3	556.6
127	030411004038	配线	1.名称：信号线 2.型号：WDZN-RVS-2x1.5mm2	m	45	5.04	226.8
128	030411004039	配线	1.名称：电源线 2.型号：WDZN-BV-2*2.5mm2 3.用途：电源火灾监控系统	m	45	14.75	663.75
129	030411001020	配管	1.SC20配管	m	45	13.99	629.55
130	030411001025	配管	1.SC25配管	m	22	21.08	463.76
131	030411001022	配管	1.SC32配管	m	85.2	24.22	2063.54
132	030904012003	火灾报警系统控制主机	1.火灾报警主机	台	1	10026.2	10026.2
133	030904012004	CRT显示屏	1.CRT显示屏	台	1	6139.61	6139.61
134	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.消防电话主机	台	1	3239.77	3239.77
135	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.消防广播主机	台	1	3792.02	3792.02
136	030904012005	电源监控主机	1.电源监控主机	台	1	2835.08	2835.08
本页小计							46718.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	030904012006	电气监控主机	1.电气监控主机	台	1	2932.64	2932.64
138	030904012007	防火门监控主机	1.防火门监控主机	台	1	3553.48	3553.48
139	030402011001	成套配电箱	1.应急照明控制器	台	1	3327.48	3327.48
140	030402011003	成套配电箱	1.消火栓控制柜	台	1	5722.16	5722.16
141	030402011002	成套配电箱	1.喷淋控制柜	台	1	6005.97	6005.97
		防排烟系统					781.43
142	010803002001	防火卷帘(闸）门	挡烟垂壁	m2	4.65	168.05	781.43
本页小计							22323.16
合计							849575.7

措施项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1	1	安全生产措施费		12729.79	
2	1.1	安全生产措施费_安装		5985.08	
3	1.2	安全生产措施费_建筑		5695.37	
4	1.3	安全生产措施费_装饰		1025.07	
5	1.4	安全生产措施费_市建		24.27	
6	2	文明施工费		3773.83	
7	2.1	文明施工费_安装		1704.36	
8	2.2	文明施工费_建筑		1768.66	
9	2.3	文明施工费_装饰		292.62	
10	2.4	文明施工费_市建		8.19	
11	3	环境保护费		2145.84	
12	3.1	环境保护费_安装		852.18	
13	3.2	环境保护费_建筑		1140.01	
14	3.3	环境保护费_装饰		147.2	
15	3.4	环境保护费_市建		6.45	
16	4	临时设施费		6193.93	
17	4.1	临时设施费_安装		3656.45	
18	4.2	临时设施费_建筑		1895.33	
19	4.3	临时设施费_装饰		627.81	
20	4.4	临时设施费_市建		14.34	
21	5	冬雨季施工增加费		908.59	
22	5.1	冬雨季施工增加费_安装		505.36	
23	5.2	冬雨季施工增加费_建筑		328.4	
24	5.3	冬雨季施工增加费_装饰		69.17	
25	5.4	冬雨季施工增加费_市建		5.66	
26	6	夜间施工增加费		1256.01	
27	6.1	夜间施工增加费_安装		693.63	
28	6.2	夜间施工增加费_建筑		455.07	
29	6.3	夜间施工增加费_装饰		99.32	
30	6.4	夜间施工增加费_市建		7.99	
31	7	二次搬运费		1256.01	
32	7.1	二次搬运费_安装		693.63	
本页小计				28264	

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
33	7.2	二次搬运费_建筑		455.07	
34	7.3	二次搬运费_装饰		99.32	
35	7.4	二次搬运费_市建		7.99	
36	8	已完工程及设备保护费		1256.01	
37	8.1	已完工程及设备保护费_安装		693.63	
38	8.2	已完工程及设备保护费_建筑		455.07	
39	8.3	已完工程及设备保护费_装饰		99.32	
40	8.4	已完工程及设备保护费_市建		7.99	
41	9	工程定位复测费		723.8	
42	9.1	工程定位复测费_安装		406.27	
43	9.2	工程定位复测费_建筑		258.03	
44	9.3	工程定位复测费_装饰		54.98	
45	9.4	工程定位复测费_市建		4.52	
46	10	脚手架费			
47	10.1	脚手架费_安装			
48	10.2	脚手架费_建筑			
49	10.3	脚手架费_装饰			
50	10.4	脚手架费_市建			
51	11	垂直运输费			
52	11.1	垂直运输费_建筑			
53	11.2	垂直运输费_装饰			
54	12	其他大型机械进场及安拆费			
55	12.1	其他大型机械进场及安拆费_建筑			
56	12.2	其他大型机械进场及安拆费_市建			
57	13	智慧工地费			
58	13.1	智慧工地费_安装			
59	13.2	智慧工地费_建筑			
60	13.3	智慧工地费_装饰			
本页小计				1979.81	

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
61	13.4	智慧工地费_市建			
本页小计					
	合计			30243.81	

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：东乡中医院住院部　　标段：东乡中医院住院部　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费	879819.51	9	79183.76